



AS KARO İML.İNŞ.NAK.İHR. İTH. SAN ve TİC LTD. ŞTİ.
Adres : Bağlarbaşı Mh.700 Sk. No:18 Huzurkent Akdeniz/MERSİN
Web : www.askaro.com.tr Email: bilgi@askaro.com.tr
Tel : +90 324 646 44 55 (4 hat) **Fax** : +90 324 646 44 59

DERZ DOLGU (MACUN) SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

- Derz dolgu montaj uygulaması yapıldıktan sonra hava şartlarına bağlı olarak 3-7 gün sonra yapılmalıdır.
- Montajı yapılmış ürünlerin macun işlemi yapılmadan önce derz aralarındaki inşaat artıkları temizlenmeli ve rutubetlendirilmelidir. Temizlik işlemi ince uçlu bir çubuk ile temizlenebilir.
- Derz dolgu işlemi için beyaz çimento ve mermer tozu karışımını (gerekli ise renklendirici pigment) ayran kıvamına gelinceye kadar sulandırılmalıdır. En az 2 kere derz aralarına tam girmesi için çek pas ile dikey ve çapraz biçimlerde uygulanmalıdır.
- Son kat daha katı kıvamda(macun) yapılarak tatbik edilmelidir.
- Boşluk yada çökme olursa işlem tekrarlanmalıdır.
- Dolgu işleminden artan macun yapımındaki karışım olan çimento + mermer tuzu (renklendirici boya) kuru halde kullanılmalıdır.
- İşlem tamamlandıktan en erken 12 saat sonra, yüzey arap sabunu ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.