

## MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR.

- Kapalama yapılacak alan temizlenmeli ve rutubetlendirilmelidir.
- Harç malzemesi hazırlanması; 2 ölçü portland çimento, 8 ölçü elenmiş kum ya da 0-5 mm elek aralığında kırma mıcır veya kum karışımı ile kuru olarak harmanlanmalı, hazırlanan karışım kısım kısım sulandırılarak kullanılmalıdır. Sulandırılan karışım 15-20 dakika içinde tüketilmelidir.
- Harç malzemesinin dozajını isterseniz daha az kum veya mıcır kullanarak arttırabilirsiniz.
- Döşemede 2 mm artı ile 2 mm boşluk bırakılmak sureti ile döşeme yapınız.
- Montaj sırasında Terrazo Karoların altında harç boşluğu olmamalıdır. Bu boşluklar genellikle karoların 2 köşe ya da 4 köşe birleşim yerlerine oluşur. Sebebi ise döşeme sırasında karo kenarını temizlemek için döşeme ustasının yaptığı mala hareketidir. Karoların altlarında olan boşluklar kullanım sonrasında kırılmaya sebebiyet verir.
- Yerleştirme sırasında lastik çekiç kullanınız.
- Döşeme sırasında ve sonrasında ürünü kirletecek her şeyden korunmalıdır.
- Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı rüzgar ve yağmur döşeme harcını olumsuz etkileyebilir. Dikkat ediniz.
- Döşeme harcının kalınlığı döşem şekline göre değişir.
  - Harç karışımı üzerine çimento şerbeti dökme yöntemi ile yapılacaksa 15-30 mm arası,
  - Harç karışımı alta nemli tefsiye harcı, üste ıslak harç sermek sureti ile yataklayarak döşeme yapılacak ise 30-50 mm arasında olmalıdır.
  - **DİKKAT: Kalınlık tavsiye edilenden fazla olur ise kırılmalar görülebilir.**
- Farklı bir döşeme metodu kullanılıyor ise AS KARO'ya danışılmalıdır.
- Terrazo Karolar derz boşluğu bırakılarak döşenmelidir. Bu boşluklar montaj işleminden sonra derz araları doldurulmak sureti ile kapatılır. Derz aralarının tamamen doldurulması önemlidir. Macun işleminin 2 görevi vardır. Birincisi karoları birbirine kenetlemek, ikincisi karoların altlarında kalan (özellikle 4 köşe birleşim yerlerinde) boşlukları doldurmaktır. 2-3 kere tekrarlanmak sureti ile yapılmalıdır.
- Montajı tamamlanmış ürünlerin son halini görmek için 10 gün beklenmelidir. Bu süre döşeme harcının rutubetinden arınması için yeterlidir.
- Sevkiyatı yapılan karoların en fazla 2,5 ay içinde kullanılması gerekir. Aksi halde yüzey cilası etkileşime girer.